

ORÇAMENTO

Data de Elaboração do Orçamento: Abril de 2018.

fl. 01/02

Nome da Obra: ADAPTAÇÃO SEDE DA AMÉRIOS PARA ACESSIBILIDADE

Endereço: Av. Euclides da Cunha, 160 - Centro, Maravilha

Tipo de Intervenção: ADAPTAÇÃO

Item	Sinapi	Valor	Discriminação	BDI (%): 22%			Total	Geral
				Quant.	Unid.	Valor Unit.		
1.0 ABERTURA DO FOSSO ELEVATÓRIA								
1.1	97628 S	210,39	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	0,86	m³	256,68	220,74	
1.2	97638 S	5,43	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT	22,77	m²	6,62	150,74	
Total do item.....								371,48
2.0 FECHAMENTO DO FOSSO								
2.1	96358 S	74,83	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL)	22,77	m²	91,29	2.078,67	
2.2	4048 I	4,27	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	2,00	l	5,21	10,42	
2.3	88489 S	11,08	PINTURA TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS EM PAREDES	22,77	m²	13,52	307,85	
2.4	90844 S	698,78	KIT PORTA DE MADEIRA 90X210CM	1,00	unid.	852,51	852,51	
Total do item.....								3.249,45
3.0 SISTEMA ELÉTRICO								
3.1			POR ENGENHEIRO ELETRICISTA GLAUBER SARTORI GANDOLFI				0,00	
Total do item.....								520,20
4.0 PLATAFORMA ELEVATÓRIA								
4.1	Cotação*		PLATAFORMA ELEVATÓRIA	1,00	unid.			30.000,00
5.0 LIMPEZA								
5.1	9537 S	2,40	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4,32	m²	2,93	12,66	
Total do item.....								12,66
TOTAL GERAL DA OBRA							RS	34.153,79

Tabela SINAPI sem desoneração de MARÇO/2018

S= Tabela SINAPI (Sintética)

I= Tabela SINAPI (Insumos)

Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó

Maravilha (SC), 08 de maio de 2018

Mayane Haack

Engenheira Civil – CREA/SC 147288-5

AMÉRIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)